



ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลท่าวังตาลจะได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขั้มประตู บ้าน
ช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสарงิ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือชักชวนความ
เข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคา
กลาง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครัฐ และตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่งและมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าวังตาล ที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการที่จะดำเนินการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๒๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ข้างถนนสายหลัก บริเวณปากซอย ๘ (หน้าบ้านนางเกียกคำ) – ซอย ๗ (ข้างโรงเรียนสีบนทีธรรม) บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบ ทวต.กำหนด สถานที่ ข้างถนนสายหลัก บริเวณปากซอย ๘ (หน้าบ้านนางเกียกคำ) – ซอย ๗ (ข้างโรงเรียนสีบนทีธรรม) บ้านโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และราคาท้องถิ่น
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นางอภิรดี	เกษมวณิช	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุรรัตน์	ยิ่งสี	กรรมการ
๗.๓ นายภาณุพงศ์	วรรณธง	กรรมการ
๗.๔ นางนฤมล	เนียมศิริรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างซุ้มประตู กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗.๑๐ ม. สูง ๘.๔๕ ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก(บริเวณหน้าหมู่บ้านสมหวัง) บ.ช้างค้ำ ม. ๑๑ ต.ท่าวังตาล

แบบเลขที่ ทวต.กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบ ประ.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๓ หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๒๐๒,๙๓๕.๒๗	๑.๓๐๗๔	๒๖๕,๓๑๗.๕๗	
	ตัดต้นไม้	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗	๓,๒๑๐.๐๐	
	ทดสอบความสามารถรับน้ำหนัก (วิธี BORING TEST)	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗	๑๔,๔๔๕.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				๒๘๒,๙๗๒.๕๗	
คิดเพียง				๒๘๒,๙๐๐.๐๐	

ตัวอักษร

(สองแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(นางอริติ เชมะวนิช)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิทยาภรณ์ สุรินทร์เชิง)

นักประชาสัมพันธ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าพัสดุ

(นางนฤมล เนียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

(นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างซุ้มประตู กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๑๐ เมตร สูง ๘.๕๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก(บริเวณหน้าหมู่บ้านสมหวัง) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าวังตาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

คำนวณราคากลางโดย นายภานุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทด.กำหนด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานดินชุด-ดินถม								
	- ดินชุด	๒.๙๔	ลบ.ม	-	-	๑๙.๔๐	๕๗.๐๔	๕๗.๐๔	
	- ทรายรองพื้น	๐.๑๙	ลบ.ม	๓๗๓.๘๓	๗๑.๐๓	๙๙.๐๐	๑๘.๘๑	๘๙.๘๑	
๒	งานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำขนาด ๐.๒๖ x ๐.๒๖ x ๖.๐๐ ม	๔.๐๐	ต้น	๑,๗๔๐.๐๐	๖,๙๖๐.๐๐	๔๑๔.๐๐	๑,๖๕๖.๐๐	๘,๖๑๖.๐๐	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ๑๘๐ กก./ตร.ชม.	๐.๑๙	ลบ.ม.	๑,๗๔๗.๖๖	๓๓๒.๐๖	๓๐๖.๐๐	๕๘.๑๔	๓๙๐.๒๐	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๕.๙๒	ลบ.ม.	๑,๘๙๒.๕๓	๑๑,๒๐๓.๗๘	๓๐๖.๐๐	๑,๘๑๑.๕๒	๑๓,๐๑๕.๓๐	
	- ไม้แบบ	๓๘.๙๗	ตร.ม.	๔๔๘.๖๐	๑๗,๔๘๑.๙๔	-	-	๑๗,๔๘๑.๙๔	
	- ค่าแรงไม้แบบ	๖๔.๙๖	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๘,๖๓๙.๖๘	๘,๖๓๙.๖๘	
	- ตะปู	๑๖.๒๔	กก.	๓๗.๓๘	๖๐๗.๐๕	-	-	๖๐๗.๐๕	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๖ มม.	๒๒.๓๖	เส้น	๓๗.๗๘	๘๔๔.๗๖	๖.๐๐	๑๓๔.๑๖	๙๗๘.๙๒	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๙ มม.	๓๘.๓๐	เส้น	๘๒.๒๓	๓,๑๔๙.๔๑	๑๓.๐๐	๔๙๗.๙๐	๓,๖๔๗.๓๑	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๒ มม.	๑๗.๙๖	เส้น	๑๓๙.๒๓	๒,๕๐๐.๕๗	๒๔.๐๐	๔๓๑.๐๔	๒,๙๓๑.๖๑	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๑๖ มม.	๖๔.๙๑	เส้น	๒๔๕.๒๑	๑๕,๙๑๖.๕๘	๕๒.๐๐	๓,๓๗๕.๓๒	๑๙,๒๙๑.๙๐	
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๙.๐๗	กก.	๓๒.๒๔	๑,๒๕๙.๖๒	-	-	๑,๒๕๙.๖๒	
	- ตะแกรงเหล็ก ๔ มม. @ ๐.๒ x ๐.๒ ม.	๒.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๖๑	๔๙.๒๒	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๕๙.๒๒	
	รวมยอดยกไป				๖๐,๓๗๖.๐๑		๑๖,๖๘๙.๖๑	๗๗,๐๖๕.๖๒	

.....

(นายภานุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมประตู กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๑๐ เมตร สูง ๘.๔๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก(บริเวณหน้าหมู่บ้านสมหวัง) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าวังตาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทวต.กำหนด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	ยอดยกมา				๖๐,๓๗๖.๐๑		๑๖,๖๘๙.๖๑	๗๗,๐๖๕.๖๒	
	งานผนัง								
	- ผนังไม่เทียม(รวมปิดจั่ว)	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๑๓๘.๐๐	๕,๒๔๔.๐๐	๑๐๘.๐๐	๔,๑๐๔.๐๐	๙,๓๔๘.๐๐	
	- ติดตั้ง บัวปูนปั้น สำเร็จ	๒๗.๒๐	เมตร	๓๒๕.๐๐	๘,๘๙๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๑๑,๕๖๐.๐๐	
๔	- เหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๓.๒ มม.	๑๕.๐๐	ท่อน	๗๔๐.๐๐	๑๑,๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	
	งานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง ๑๕๐x๕๐x๓.๒ มม.	๒.๒๗	ท่อน	๘๑๓.๐๐	๑,๘๔๕.๕๑	๔๘๐.๐๐	๑,๐๘๙.๖๐	๒,๙๓๕.๑๑	
	- เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๓๙.๐๐	ท่อน	๕๕๕.๐๐	๒๑,๖๔๕.๐๐	๓๔๐.๐๐	๑๓,๒๖๐.๐๐	๓๔,๙๐๕.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๓.๒ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๗๔๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๒๘๐.๐๐	
	- เหล็กกล่อง ๒๕x๒๕x๑.๖ มม.	๓๘.๐๐	ท่อน	๑๒๑.๐๐	๔,๕๙๘.๐๐	๓๖.๐๐	๑,๓๖๘.๐๐	๕,๙๖๖.๐๐	
	- หลังคากระเบื้องหางว่าว	๓๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๘๙.๐๐	๓,๓๘๒.๐๐	๑๔,๗๘๒.๐๐	
	ปิดจั่ว	๘๐.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
	- ครอบสัน	๓๒.๐๐	แผ่น	๓๕.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
	- ปิดลอนไม้ หน้า ๓/๔"x๖"	๔๐.๐๐	เมตร	๒๑.๔๐	๘๕๖.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒,๖๕๖.๐๐	
	- เจียงขายสำเร็จรูป หน้า๑"x๘"	๔๐.๐๐	เมตร	๓๑.๘๐	๑,๒๗๒.๐๐	๓๔.๕๐	๑,๓๘๐.๐๐	๒,๖๕๒.๐๐	
	- ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง	๔.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๑๓๓,๗๗๖.๕๒		๕๕,๑๙๓.๒๑	๑๘๘,๙๖๙.๗๓	

(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)

วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างซุ้มประตู กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗.๑๐ เมตร สูง ๘.๔๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลัก(บริเวณหน้าหมู่บ้านสมหวัง) บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าวังตาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

คำนวณราคากลางโดย นายภาณุพงศ์ วรรณธง

แบบเลขที่ ทด.กำหนด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	ยอดยกมา				๑๓๓,๗๗๖.๕๒		๕๕,๑๙๓.๒๑	๑๘๘,๙๖๙.๗๓	
	งานป้าย								
	- เหล็กกล่อง ๓๗.๕x๓๗.๕x๒.๓ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๒๖๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	
	- ป้ายไม้เทียม	๔.๔๐	ตร.ม.	๑๕๙.๐๐	๖๙๙.๖๐	๑๐๘.๐๐	๔๗๕.๒๐	๑,๑๗๔.๘๐	
๖	- ตัวอักษร	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	รวมค่าแรง
	งานทาสี	๔๒.๔๐	ตร.ม.	-	-	๓๐.๐๐	๑,๒๗๒.๐๐	๑,๒๗๒.๐๐	
	- สีน้ำพลาสติก ชนิดใช้ภายนอก	๒.๐๐	แกลลอน	๔๐๑.๘๗	๘๐๓.๗๔	-	-	๘๐๓.๗๔	
	- สีกันสนิม	๙๙.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓,๔๖๕.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น				๑๔๒,๗๘๔.๘๖				
	รวมค่าแรงทั้งสิ้น						๖๐,๑๕๐.๔๑		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							๒๐๒,๙๓๕.๒๗	

.....

(นายภาณุพงศ์ วรรณธง)
วิศวกรโยธา